

# PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W RZESZOWIE - remont pokoi mieszkalnych - 3 szt
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa	INTERNAT Z.S.E. W Rzeszowie 35-036 Rzeszów ul. Dąbrowskiego 56
Inwestor	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W RZESZOWIE UL. HETMAŃSKA 120

---

Sporządził    mgr inż. Andrzej Dąbrowski

---

Rzeszów kwiecień 2021 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W RZESZOWIE - remont  
pokoje mieszkalnych - 3 szt

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. ROZBIÓRKA ZABUDÓW</b>				
1	KNR 2-02s 1021/04	Rozbiórka szaf z pawlaczami o głębokości zabudowy 60cm, R=0,3, M=0, S=0,5 z wyniesieniem drewna z rozbiórki we wskazane miejsce przy budynku (3,6*2,8-1,0*2,0)*3	m2	24,240
		razem	m2	24,240
<b>2. REMONT ŚCIAN</b>				
2	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ((3,65+5,45)*2*2,83-0,9*2,05-1,6*1,55)*3 ościeża ((1,55*2+1,6)*0,32+0,12*2*0,95+(2,05*2+0,9)*0,33)*3	m2	141,543
		razem	m2	10,146
			m2	151,689
3	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchni ścian i ościeży przed malowaniem	m2	151,690
4	KNR 2-02s 2009/02	Przygotowanie powierzchni ścian do malowania - wyrównanie powierzchni tynku gładzią szpachlową ((3,65+5,45)*2*2,83-0,9*2,05-1,6*1,55)*3	m2	141,543
		razem	m2	141,543
5	KNR 2-02s 2009/05	Przygotowanie powierzchni ościeża do malowania - wyrównanie powierzchni tynku gładzią szpachlową ościeża ((1,55*2+1,6)*0,32+0,12*2*0,95+(2,05*2+0,9)*0,33)*3	m2	10,146
		razem	m2	10,146
6	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian	m2	151,690
7	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm (2,83*2+1,0*2)*3	m	22,980
		razem	m	22,980
8	KNR 4-01 1212/18	Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych 60/15 pokoje 0,15*0,6*2*10*3	m2	5,400
		razem	m2	5,400
9	KNR 4-01 0322/02	Wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie 1*3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
10	Kalkulacja indywidualna	Nakładka na parapety szer.40,0cm 1,75*3	m	5,250
		razem	m	5,250
<b>3. REMONT SUFITÓW</b>				
11	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 3,65*5,45*3	m2	59,678
		razem	m2	59,678
12	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni sufitu	m2	59,680
13	KNR 2-02s 2009/04	Przygotowanie powierzchni sufitu do malowania - wyrównanie powierzchni tynku gładzią szpachlową	m2	59,680
14	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (biała) starych tynków wewnętrznych sufitu	m2	59,680
<b>4. WYMIANA POSADZEK</b>				
15	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z oderwaniem listew przyściennych 3,8*5,5*3	m2	62,700
		razem	m2	62,700
16	KNR K-11 0101/01	Usunięcie warstwy kleju do parkietu i wyrównanie podłoża posadzki cementowej przez szlifowanie powierzchni poziomych grubości do 5,0mm		

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W RZESZOWIE - remont  
pokoji mieszkalnych - 3 szt

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3,65*5,45*3	m2	59,678
		razem	m2	59,678
17	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchni posadzki	m2	59,680
18	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	59,680
19	KNR 2 0603/01	Isolacje jednowarstwowe z pianki polietylenowej podkładowej gr.3,0mm, układane na sucho	m2	59,680
20	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych, kl. AC4	m2	59,680
<b>5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>				
21	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z położeniem kabli w rurkach PCV		
		kpl 3	kpl	3,000
		razem	kpl	3,000
22	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach 2*3	szt	6,000
		razem	szt	6,000
23	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przełączników podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
24	KNR 5-08 0502/09	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	3,000
25	KNR 5-08 0504/03	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych typu plafoniera	szt	3,000
<b>6. ROBOTY STOLARSKIE</b>				
26	Kalkulacja indywidualna	Szafa z płyty meblowej o wym. (szer x głębokość x wys) 160x65x200cm; część ubraniowa i część biurowa, 4-drzwiowa	szt	3,000
27	Kalkulacja indywidualna	Biurko pod komputer z blatem o wym. (długość x szer x wys) 120x70x75cm; z szufladami (szt.4) stanowiącymi połowę zabudowy dolnej i półką wysuwaną pod klawiaturę 3*3	szt	9,000
		razem	szt	9,000
28	Kalkulacja indywidualna	Minikomoda z płyty meblowej o wym. (szer x głębokość x wys) 80x50x90cm; z półkami otwartymi w części dolnej (2szt)	szt	3,000
29	Kalkulacja indywidualna	Fotel obrotowy, biurowy z oparciem	szt	9,000

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W  
RZESZOWIE - remont pokoi mieszkalnych - 3 szt

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	0,510		
2	Elektromonterzy gr.II	r-g	1,934		
3	Elektromonterzy gr.III	r-g	0,960		
4	Malarze gr.II	r-g	29,192		
5	Murarze gr.II	r-g	1,410		
6	Posadzkarze gr.II	r-g	35,808		
7	Robotnicy gr.I	r-g	96,451		
8	Robotnicy gr.II	r-g	8,455		
9	Robotnicy	r-g	38,623		
10	Stolarze gr.II	r-g	10,181		
11	Tynkarze gr.II	r-g	55,229		
12	Tynkarze gr.III	r-g	27,540		
	Razem		<b>306,292</b>		

## ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W RZESZOWIE - remont pokoi mieszkalnych - 3 szt

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Biurko pod komputer z blatem o wym. (długość x szer x wys) 120x70x75cm; z szufladami (szt.4) stanowiącymi połowę zabudowy dolnej i półką wysuwaną pod klawiaturę	szt	9,000		
2	Farba emulsyjna lateksowa - kolor	dm3	21,237		
3	Farba emulsyjna lateksowa - biała	dm3	7,758		
4	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,571		
5	Fotel obrotowy, biurowy z oparciem na kółkach, stelaż stalowy	szt	9,000		
6	Gips budowlany szpachlowy	t	0,296		
7	Gładź szpachlowa	kg	120,853		
8	Gniazda podwójne z uziemieniem p/t	szt	6,000		
9	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,895		
10	Instalacja elektryczna w pokojach	kpl	3,000		
11	Klej winylowy	kg	6,565		
12	Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	6,000		
13	Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją	szt	3,000		
14	Listwy z drewna liściastego	m	69,229		
15	Minikomoda z płyty meblowej o wym. (szer x głębokość x wys) 80x50x90cm; z półkami otwartymi w części dolnej (2szt)	szt	3,000		
16	Nakładka na parapet szer.40,0cm l=2,0m	szt	3,000		
17	Oprawy sufitowe - plafony	szt	3,000		
18	Panele podłogowe kl. ścieralności AC4	m2	62,067		
19	Papier ścierny	ark	7,620		
20	Pianka polietylenowa podkładowa pod panele gr.3,0mm	m2	71,019		
21	Piasek do zapraw	m3	1,057		
22	Preparat gruntujący	dm3	58,437		
23	Przełączniki świecznikowe n.t.	szt	3,000		
24	Rozcieńczalnik	dm3	0,312		
25	Szafa z płyty meblowej o wym. (szer x głębokość x wys) 160x65x200cm; część ubraniowa i część biurowa, 4-drzwiowa	szt	3,000		
26	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,465		
27	Zaprawa samopoziomująca sucha	kg	486,392		
	Razem				

**Zestawienie sprzętu**

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W  
RZESZOWIE - remont pokoi mieszkalnych - 3 szt

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Mieszarka do zapraw 3 m3/h	m-g	0,805		
2	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	4,346		
3	Szlifierka do podłoży betonowych - elektryczna	m-g	23,274		
4	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	9,659		
	Razem		<b>38,084</b>		